



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Recapeamento da Avenida 28 de Abril	895305/2019	0	Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Recapeamento da Avenida 28 de Abril				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,40	Placa dimensões 2,00x3,20 (5X x 8X)
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.2.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	10.019,48	Verificar quadro de área da folha 01/03
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	12.023,37	Foi considerado a distância de 40 Km
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	300,58	Verificar quadro de área da folha 01/03
1.2.4.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 04/2019	M2	10.019,48	Verificar quadro de área da folha 01/03
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.3.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	644,72	Verificar tabelas de área da folha 02/03
1.4.	ENSAIOS		-	

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):
SERVIÇOS PRELIMINARES
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Geral	Rua 28 de Abril
1	2
3.000,06	294.839,88
6,40	
	6.949,42
	8.339,30
	208,48
	6.949,42

Lençóis Paulista /SP
Local
quinta-feira, 30 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Emanuel Fidelis Serutti
CREA/CAU: 5069648197
ART/RRT: 28027230200192501



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Recapeamento da Avenida 28 de Abril	895305/2019	0	Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

				Sinalização	AV. BRASIL						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5					
Recapeamento da Avenida 28 de Abril				11.527,59	130.251,24						
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,40								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.2.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	10.019,48		3.070,06						
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	12.023,37	-	3.684,07						
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	300,58	-	92,10						
1.2.4.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	10.019,48	-	3.070,06						
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-								
1.3.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	644,72	644,72							
1.4.	ENSAIOS		-								

Lençóis Paulista /SP

Local

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Emanuel Fidelis Serutti

CREA/CAU: 5069648197

ART/RRT: 28027230200192501