



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 005761-2019	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico de ruas do bairro Jardim Caju no município de Lençóis	MUNICÍPIO / UF Lençóis Paulista /SP	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento asfáltico de ruas do bairro Jardim Caju no município de Lençóis Paulista									344.431,67	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				-		344.431,67	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-		3.000,06	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40	384,10	BDI 1	468,76	3.000,06	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO				-		337.210,86	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	7.948,18	1,79	BDI 1	2,18	17.327,03	RA
1.2.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.948,18	1,93	BDI 1	2,36	18.757,70	RA
1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M3XKM	9.537,82	0,93	BDI 1	1,13	10.777,74	RA
1.2.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	238,44	997,79	BDI 1	1.217,70	290.348,39	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				-		4.220,75	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	236,06	14,65	BDI 1	17,88	4.220,75	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lençóis Paulista /SP
Local
terça-feira, 16 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: João Antonio Camargo Matioli
CREA/CAU: 5070320320
ART/RRT: 28027230191251394