



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 899746/2020 | PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento Afáltico | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 05-20 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Recape de ruas do bairros Vila Baccili, Vila Contente, Jd. Nova Lençóis e | MUNICÍPIO / UF Lençóis Paulista / SP | BDI 1 22,04% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Recape de ruas do bairros Vila Baccili, Vila Contente, Jd. Nova Lençóis e Jardim Monte Azul. | | | | | | | | | 392.043,29 | |
| 1. | | | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | | | | | - | 392.043,29 | |
| 1.1. | | | PLACA DE OBRA | | | | | - | 2.451,01 | |
| 1.1.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 6,40 | 300,00 | BDI 1 | 366,12 | 2.343,17 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,91 | 23,23 | BDI 1 | 28,35 | 54,15 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,27 | 19,38 | BDI 1 | 23,65 | 53,69 | RA |
| 1.2. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | - | 380.653,37 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 9.729,95 | 1,76 | BDI 1 | 2,15 | 20.919,39 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 11.675,94 | 0,83 | BDI 1 | 1,01 | 11.792,70 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 291,89 | 917,21 | BDI 1 | 1.119,36 | 326.729,99 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 9.729,95 | 1,79 | BDI 1 | 2,18 | 21.211,29 | RA |
| 1.3. | | | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | - | 8.938,91 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 491,96 | 14,89 | BDI 1 | 18,17 | 8.938,91 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lençóis Paulista /SP

Local

segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: TIAGO CAPOBIANCO MORANDO

CREA/CAU: 5070424587

ART/RRT: 28027230200869816