

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**LOCAL: PRAÇA DAS PALMEIRAS, 55 – CENTRO**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS**

**OBRA: PINTURA EXTERNA - PAÇO MUNICIPAL**

**REFERÊNCIAS: CPOS 179**



## RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS

FONTE	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL DO ITEM	B.D.I.	CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I.	INCIDÊNCIA (%)
						MATERIAL	MDO	SUBTOTAL		10%		
		<b>1</b>									<b>91.119,87</b>	<b>100,00%</b>
CPOS	55.01.030	1.1	Limpeza complementar com hidrojateamento	m²	1.712,87	1,80	4,69	6,49	11116,53	1111,65	12.228,18	13,42%
CPOS	55.01.070	1.2	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	m²	305,31	0,48	3,23	3,71	1132,70	113,27	1.245,97	1,37%
CPOS	33.11.050	1.3	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	m²	615,56	11,24	21,85	33,09	20368,88	2036,89	22.405,77	24,59%
CPOS	33.10.030	1.4	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	m²	668,26	7,17	15,58	22,75	15202,92	1520,29	16.723,21	18,35%
CPOS	33.03.750	1.5	Verniz acrílico	m²	1.110,99	10,14	15,58	25,72	28574,66	2857,47	31.432,13	34,50%
CPOS	33.06.020	1.6	Acrílico para quadras e pisos cimentados	m²	305,31	2,76	15,58	18,34	5599,39	559,94	6.159,32	6,76%
CPOS	33.12.011	1.7	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	m²	25,20	11,53	21,85	33,38	841,18	84,12	925,29	1,02%
			<b>TOTAL</b>								<b>91.119,87</b>	<b>100,00%</b>

**Lençóis Paulista, 19 de Setembro de 2020**

**João Henrique Ferrari**  
**Eng. Civil – CREA 5061476161**