

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO:** INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

REFERÊNCIA : BOLETIM REFERÊNCIAL DE CUSTOS CDHU SEM DESONERAÇÃO VERSÃO 180 - VIGÊNCIA: A PARTIR DE 03/11/20

**BDI:** 22,04%

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UN	UNIT. (R\$)	UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
<b>1.0</b>	<b>20800</b>	<b>PLACA DE OBRA</b>					<b>3.302,77</b>
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra (Obra do Governo do Estado)	4,50	m²	601,40	733,95	3.302,77
<b>2.0</b>	<b>540000</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL</b>					<b>208.602,29</b>
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	4.823,17	m²	0,64	0,78	3.767,17
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante. Incluso preparo da superfície.	4.823,17	m²	4,35	5,31	25.604,96
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ – espessura acabada 3 cm .	144,70	m³	1.014,94	1.238,63	179.230,16
<b>TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS</b>							<b>211.905,06</b>

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, aos 17/12/2020

Emanuel Fidelis Serutti  
CREA 5069648197  
ART 28027230201517365