

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

REFERÊNCIA : BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS CDHU SEM DESONERAÇÃO VERSÃO 180 -
VIGÊNCIA: A PARTIR DE 03/11/20

BDI: 22,04%

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UN	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1.0	20800	PLACA DE OBRA				3.302,77
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra (Obra do Governo do Estado)	4,50	m²	601,40	3.302,77
2.0	540000	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL				275.163,07
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	6.362,32	m²	0,64	4.969,33
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante. Incluso preparo da superfície.	6.362,32	m²	4,35	33.775,90
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ – espessura acabada 3 cm .	190,87	m³	1014,94	236.417,84
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS						278.465,84

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, aos 23/11/2020

Emanuel Fidelis Serutti
CREA 5069648197
ART 28027230201470771