# REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.° 821, Centro, Lençóis Paulista – SP

Prazo de Execução: 60 dias

Referências: CDHU 181, SINAPI MAR/2021, FDE JAN/2021 – Não Desonerado

Data do Documento: Abril de 2021

Leis Sociais: 128,23%

## COMPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMP-001** | | **Troca de telhamento cerâmico, mão de obra apenas** | **M2** | **03/2021** | **CDHU** | **R$ 25,88** |
| **FONTE** | **CÓDIGO** | **DESCRIÇÃO DO INSUMO** | **UNIDADE** | **COEFICIENTE** | **CUSTO UNITÁRIO** | **CUSTO TOTAL** |
| CDHU | B.01.000.010111 | Carpinteiro | H | 0,5 | R$ 19,58 | R$ 9,79 |
| CDHU | B.01.000.010112 | Ajudante de carpinteiro | H | 1 | R$ 16,09 | R$ 16,09 |
| | | | | | | |
| **CÓDIGO** | | **DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO** | **UNIDADE** | **DATA BASE** | **FONTE** | **PREÇO REFERENCIAL** |
| **COMP-002** | | **Viga metálica, perfil quadrado, 100 x 100 mm, espessura da chapa de 2,00 mm, massa linear de 6,17 kg/m, com pintura** | **M** | **03/2021** | **CDHU** | **R$ 120,87** |
| **FONTE** | **CÓDIGO** | **DESCRIÇÃO DO INSUMO** | **UNIDADE** | **COEFICIENTE** | **CUSTO UNITÁRIO** | **CUSTO TOTAL** |
| CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 6,17 | R$ 16,88 | R$ 104,15 |
| CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 6,17 | R$ 2,71 | R$ 16,72 |

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMP-003** | | **Polimento de granilite** | **M2** | **03/2021** | **SINAPI** | **R$ 6,18** |
| **FONTE** | **CÓDIGO** | **DESCRIÇÃO DO INSUMO** | **UNIDADE** | **COEFICIENTE** | **CUSTO UNITÁRIO** | **CUSTO TOTAL** |
| SINAPI | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0,123 | 2,47 | R$ 0,30 |
| SINAPI | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0,428 | 0,44 | R$ 0,19 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,275 | 20,68 | R$ 5,69 |

Engenheiro Civil Tiago Capobianco Morando – CREA/SP 507.042.458-7

Lençóis Paulista, 3 de maio de 2021