

RUA IGNÁCIO ANSELMO

COBERTURA NOVA
ESCALA 1/100

RUA ANITA GARIBALDI

- ESPIGÃO A CONSTRUIR - 76,00 M
- CUMEEIRA A CONSTRUIR - 93,20 M
- RINCÕES E CALHAS A CONSTRUIR C=33 - 177,68 M
- CONDUTORES A CONSTRUIR - 76,00 M PVC AP 75 MM
- MANTA ALUMINIZADA - 169,20 M APLICAR SOBRE AS CUMEEIRAS E ESPIGÕES
- VIGA METÁLICA - 21,54 M PERFIL METÁLICO QUADRADO VAZADO 6,17 KG/M
- RUFO A EXECUTAR - 23,80 M
- RINCÕES E CALHAS A CONSTRUIR C=50 - 34,67 M
- CONDUTORES A CONSTRUIR - 12,00 M PVC AP 100 MM
- APLICAÇÃO MANTA ALUMINAZADA FIBROCIMENTO 59,67 M2
- TELHA METÁLICA SANDUÍCHE A EXECUTAR 17,04 M2

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)	Nº	DATA	DESENHISTA	PROJETISTA	VERIFICADOR	RESP. TÉCNICO

PROJETO: REFORMA - CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CAC)
ASSUNTO: COBERTURA NOVA
LOGRADOURO: RUA ANITA GARIBALDI — LOTE: - — QUADRA: - — NÚMERO: 821 — ZONA: -
BAIRRO: CENTRO — MUNICÍPIO/ESTADO: LENÇÓIS PAULISTA - SP

PROJETO	DATA	ASSINATURAS	FOLHA
TIAGO C MORANDO	ABRIL/2021	ENG°CIVIL TIAGO CAPOBIANCO MORANDO CREA/SP 507.042.458-7 — ANDERSON PRADO DE LIMA PREFEITO MUNICIPAL	02/03
DESENHO: TIAGO C MORANDO	PROJ. Nº: -		
ESCALA: INDICADA	REV. Nº: -		

ARQUIVO: T:\PROJETOS\DIR. ADMINISTRATIVA\CAC_CENTRO_ATENDIMENTO_CIDADÃO\COBERTURA 2021

FORMATO A1 = 841x594mm