REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.° 821, Centro, Lençóis Paulista – SP

Prazo de Execução: 60 dias

Referências: CDHU 181, SINAPI MAR/2021, FDE JAN/2021 – Não Desonerado

Data do Documento: Abril de 2021

BDI: 21,15%

ORÇAMENTO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PR. UNIT REF	PR. UNIT. C/ BDI	PR. TOTAL C/ BDI
1.	**TELHAMENTO**							
1.1.	CDHU	04.03.020	Retirada de telhamento em barro, com reaproveitamento	M2	219,72	R$ 12,87	R$ 15,59	R$ 3.425,43
1.2.	CDHU	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	17,04	R$ 6,44	R$ 7,80	R$ 132,91
1.3.	CDHU	04.03.060	Retirada de cumeeira ou espigão em barro	M	188,7	R$ 4,83	R$ 5,85	R$ 1.103,90
1.4.	CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	427,27	R$ 3,70	R$ 4,48	R$ 1.914,17
1.5.	SINAPI	97650	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M2	219,72	6,84	R$ 8,29	R$ 1.821,48
1.6.	CDHU	15.01.020	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m	M2	219,72	R$ 120,83	R$ 146,39	R$ 32.164,81
1.7.	CDHU	16.02.030	Telha de barro tipo romana	M2	219,72	R$ 50,68	R$ 61,40	R$ 13.490,81
1.8.	COMPOSIÇÃO	COMP-001	Troca de telhamento cerâmico, mão de obra apenas	M2	175,78	R$ 25,88	R$ 31,36	R$ 5.512,34
1.9.	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	17,04	R$ 170,46	R$ 206,51	R$ 3.518,93
1.10.	CDHU	16.02.230	Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha	M	93,2	R$ 23,65	R$ 28,65	R$ 2.670,18
1.11.	CDHU	16.02.270	Espigão de barro emboçado	M	76	R$ 28,39	R$ 34,39	R$ 2.613,64
1.12.	FDE	07.05.080	Manta aluminizada	M2	228,87	R$ 16,02	R$ 19,41	R$ 4.442,37
1.13.	COMPOSIÇÃO	COMP-002	Viga metálica, perfil quadrado, 100 x 100 mm, espessura da chapa de 2,00 mm, massa linear de 6,17 kg/m, com pintura	M	21,54	R$ 120,87	R$ 146,43	R$ 3.154,10
							TOTAL DO ITEM 1.	**R$ 75.965,07**
2.	**CALHAS, RINCÕES E CONDUTORES**							
2.1.	CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	201,48	R$ 76,25	R$ 92,38	R$ 18.612,72
2.2.	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	76	R$ 60,36	R$ 73,13	R$ 5.557,88
2.3.	CDHU	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	34,67	R$ 100,67	R$ 121,96	R$ 4.228,35
2.4.	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	12	R$ 65,10	R$ 78,87	R$ 946,44

REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.° 821, Centro, Lençóis Paulista – SP

Prazo de Execução: 60 dias

Referências: CDHU 181, SINAPI MAR/2021, FDE JAN/2021 – Não Desonerado

Data do Documento: Abril de 2021

BDI: 21,15%

ORÇAMENTO

							TOTAL DO ITEM 2.	**R$ 29.345,39**
3.	**PISO**							
3.1.	CDHU	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	5,4	R$ 21,63	R$ 26,20	R$ 141,48
3.2.	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	0,31	R$ 610,02	R$ 739,04	R$ 227,62
3.3.	CDHU	04.04.020	Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso	M2	25	R$ 20,92	R$ 25,34	R$ 633,50
3.4.	SINAPI	101752	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos. Af_09/2020	M2	30,8	40,29	R$ 48,81	R$ 1.503,35
3.5.	CDHU	COMP-003	Polimento de granilite	M2	180,55	R$ 6,18	R$ 7,49	R$ 1.352,32
							TOTAL DO ITEM 3.	**R$ 3.858,27**
4.	**ESGOTO**							
4.1.	SINAPI	89709	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	3	13,44	R$ 16,28	R$ 48,84
4.2.	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	29	R$ 29,40	R$ 35,62	R$ 1.032,98
							TOTAL DO ITEM 4.	**R$ 1.081,82**
5.	**CORREDOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**							
5.1.	CDHU	03.01.250	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	14,72	R$ 21,63	R$ 26,20	R$ 385,66
5.2.	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	0,74	R$ 40,23	R$ 48,74	R$ 35,87
5.3.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada, com apiloamento do terreno	M3	0,74	R$ 120,87	R$ 146,43	R$ 107,77
5.4.	SINAPI	94990	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, altura de 6,00 cm, desempenado, não armado. Af_07/2016	M3	0,88	625,32	R$ 757,58	R$ 669,09
5.5.	CDHU	49.06.020	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	M2	1,04	R$ 1.052,18	R$ 1.274,72	R$ 1.319,34
5.6.	FDE	16.05.030	Ca-20 canaleta de aguas pluviais em concreto (15cm)	M	6,90	R$ 153,95	R$ 186,51	R$ 1.286,92
5.7.	CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	28,00	R$ 60,36	R$ 73,13	R$ 2.047,64
							TOTAL DO ITEM 5.	**R$ 5.852,29**

REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.° 821, Centro, Lençóis Paulista – SP

Prazo de Execução: 60 dias

Referências: CDHU 181, SINAPI MAR/2021, FDE JAN/2021 – Não Desonerado

Data do Documento: Abril de 2021

BDI: 21,15%

ORÇAMENTO

6.	**ESQUADRIAS**							
6.1.	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,72	R$ 64,36	R$ 77,97	R$ 56,14
6.2.	SINAPI	93192	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	2,1	38,33	R$ 46,44	R$ 97,52
6.3.	CDHU	23.09.050	Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm	UN	2	R$ 417,05	R$ 505,26	R$ 1.010,52
6.4.	CDHU	33.12.011	Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo	M2	11,34	R$ 34,36	R$ 41,63	R$ 472,08
6.5.	CDHU	14.10.101	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C	M2	3,36	R$ 49,93	R$ 60,49	R$ 203,25
6.6.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	7,52	R$ 5,55	R$ 6,72	R$ 50,53
6.7.	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	7,52	R$ 20,94	R$ 25,37	R$ 190,78
6.8.	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	7,52	R$ 23,10	R$ 27,99	R$ 210,48
							TOTAL DO ITEM 6.	**R$ 2.291,30**
7.	**FORRO**							
7.1.	CDHU	03.08.020	Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	174,42	R$ 8,37	R$ 10,14	R$ 1.768,62
7.2.	CDHU	22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	174,42	R$ 57,80	R$ 70,02	R$ 12.212,89
							TOTAL DO ITEM 7.	**R$ 13.981,51**
8.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							
8.1.	CDHU	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	M3	0,74	R$ 3,50	R$ 4,24	R$ 3,12
8.2.	CDHU	05.10.024	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	M3	0,74	R$ 17,27	R$ 20,92	R$ 15,40
8.3.	SINAPI	100981	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	M3	32,87	6,40	R$ 7,75	R$ 254,71
8.4.	CDHU	05.08.100	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km	M3	32,87	R$ 30,64	R$ 37,12	R$ 1.219,98
8.5.	SINAPI	99814	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019	M2	279,15	1,85	R$ 2,24	R$ 625,30
							TOTAL DO ITEM 7.	**R$ 2.118,51**
							TOTAL GERAL	**R$ 134.494,16**

REFORMA PARCIAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	
Endereço: Rua Anita Garibaldi, n.° 821, Centro, Lençóis Paulista – SP	
Prazo de Execução: 60 dias	
Referências: CDHU 181, SINAPI MAR/2021, FDE JAN/2021 – Não Desonerado	
Data do Documento: Abril de 2021	
BDI:	21,15%
ORÇAMENTO	
Engenheiro Civil Tiago Capobianco Morando – CREA/SP 507.042.458-7	
Lençóis Paulista, 3 de maio de 2021	