

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

REFERÊNCIA : BOLETIM REFERÊNCIAL DE CUSTOS CDHU SEM DESONERAÇÃO VERSÃO 181 - VIGÊNCIA:
A PARTIR DE 05/03/21

BDI: 22,04%

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UN	UNIT. (R\$)	UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
1.0	20800	PLACA DE OBRA					3.361,42
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra (Obra do Governo do Estado)	4,50	m²	612,08	746,98	3.361,42
2.0	540000	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL					231.136,64
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	4.896,65	m²	0,64	0,78	3.824,56
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante. Incluso preparo da superfície.	4.896,65	m²	4,74	5,78	28.325,63
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ – espessura acabada 3 cm .	146,90	m³	1.109,94	1.354,57	198.986,45
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS							234.498,06

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, aos 05/05/2021

Emanuel Fidelis Serutti
CREA 5069648197
ART 28027230210609635