

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

REFERÊNCIA : BOLETIM REFERÊNCIAL DE CUSTOS CDHU SEM DESONERAÇÃO VERSÃO 181 - VIGÊNCIA:
A PARTIR DE 05/03/21

BDI: 22,04%

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UN	UNIT. (R\$)	UNIT. COM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
1.0	20800	PLACA DE OBRA					1.051,50
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	m²	143,60	175,25	1.051,50
2.0	540000	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL					292.500,44
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	6.196,66	m²	0,64	0,78	4.839,94
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante. Incluso preparo da superfície.	6.196,66	m²	4,74	5,78	35.845,79
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ – espessura acabada 3 cm .	185,90	m³	1.109,94	1.354,57	251.814,71
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS							293.551,94

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, aos 11/05/2021

Emanuel Fidelis Serutti
CREA 5069648197
ART 28027230210609758