



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua Sete de Setembro, 711 – Fone (14) 3269-7800 – Fax (14) 3269-7811
CEP 18682-042 – Lençóis Paulista – SP
www.lencoispaulista.sp.gov.br

LOCAL: EMEF LUIZ ZILLO

AVENIDA NAÇÕES UNIDAS S/Nº – NÚCLEO HABITACIONAL LUIZ ZILLO

COORDENADAS: -22.582832, -48.809606

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS:

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de caixa d'água metálica tipo taça com coluna seca, conforme descrições:

1. Fornecimento e instalação de uma caixa d'água metálica tipo taça com coluna seca, capacidade mínima de 5.000 litros e altura da coluna seca mínima de 3,60 metros, contendo guarda-corpo metálico na parte superior, escada e base metálica para fixação da caixa.
2. A empresa deverá fornecer o projeto e executar a fundação da caixa d'água.
3. Está incluso qualquer item necessário para a execução do serviço: base em concreto armado, tubulações do hidrômetro ao reservatório novo, tubulações do reservatório novo até a rede existente, conexões com a rede existente, compactação do solo e movimentação de terra pontual para fundação, materiais no geral, arremates gerados pelo serviço, caçambas, maquinário, escoras, dentre outros.
4. O serviço será entregue com a caixa d'água nova em funcionamento.
5. A execução do serviço não deve prejudicar o andamento das aulas.
6. A empresa deve fornecer ART de execução do serviço.

A empresa deverá visitar o local para tomar conhecimento das interferências que possam ocorrer durante a execução dos serviços.

JUSTIFICATIVA: Caixa d'água antiga condenada.

Lençóis Paulista, 07 de outubro de 2021

Fernando Ortega
Engenheiro Civil
CREA 5060809773



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Rua Sete de Setembro, 711 – Fone (14) 3269-7800 – Fax (14) 3269-7811
CEP 18682-042 – Lençóis Paulista – SP
www.lencoispaulista.sp.gov.br

LOCAL: EMEF ELIZA PEREIRA DE BARROS

RUA 7 DE SETEMBRO Nº 635 – CENTRO

COORDENADAS: -22.600146, -48.796356

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS:

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de caixa d'água metálica tipo taça com coluna seca, conforme descrições:

1. Fornecimento e instalação de uma caixa d'água metálica tipo taça com coluna seca, capacidade mínima de 5.000 litros e altura da coluna seca mínima de 3,60 metros, contendo guarda-corpo metálico na parte superior, escada e base metálica para fixação da caixa.
2. A empresa deverá fornecer o projeto e executar a fundação da caixa d'água.
3. Está incluso qualquer item necessário para a execução do serviço: base em concreto armado, tubulações do hidrômetro ao reservatório novo, tubulações do reservatório novo até a rede existente, conexões com a rede existente, compactação do solo e movimentação de terra pontual para fundação, materiais no geral, arremates gerados pelo serviço, caçambas, maquinário, escoras, dentre outros.
4. O serviço será entregue com a caixa d'água nova em funcionamento.
5. A execução do serviço não deve prejudicar o andamento das aulas.
6. A empresa deve fornecer ART de execução do serviço.

A empresa deverá visitar o local para tomar conhecimento das interferências que possam ocorrer durante a execução dos serviços.

JUSTIFICATIVA: Constante falta de água na escola.

Lençóis Paulista, 07 de outubro de 2021

Fernando Ortega
Engenheiro Civil
CREA 5060809773