



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE PROJETO POR ENQUADRAMENTO EM TAREFA

LOCAL: Casa da Cultura - Rua Sete de Setembro, 934 - Centro

Conforme croqui em anexo, o telhado foi dividido em cinco partes, sendo que para cada parte existem os seguintes serviços a serem realizados e suas respectivas especificações técnicas:

- Trecho 01

Neste trecho, os serviços a serem realizados englobam o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a remoção da cobertura em telha ecológica e substituição por telhas metálicas em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm. Remunera também materiais acessórios para a fixação das telhas, em estrutura, de apoio, metálica ou de madeira, costura, fechamento e vedação entre as telhas e a mão de obra necessária para o transporte interno à obra, içamento e a montagem completa das telhas.

Além da substituição deve ser feita a limpeza e verificação das calhas com relação à estanqueidade, efetuando reparos caso houver necessidade.



- Trecho 02

Neste trecho, os serviços a serem realizados englobam o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a retirada da manta impermeabilizante que envolve o telhado, além da retirada total dos espigões e cumeeiras, os quais nota-se que em todas as “pontas” estão danificadas.

Há a necessidade também de instalar um sarrafo corrido em todo o perímetro deste trecho, a fim de auxiliar na queda d'água.

Realizar também a verificação das calhas com relação à estanqueidade, efetuando reparos caso houver necessidade.

Por fim, realizar uma verificação total nas telhas, recolocando aquelas que estão em bom estado de conservação e substituindo por novas as que estão danificadas, além de retirar as excedentes que estão em cima do telhado e realocá-las em local adequado.




PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br



- Trecho 03

Neste trecho, os serviços a serem realizados englobam a vistoria geral para verificação e substituição de telhas danificadas, além da limpeza e verificação das calhas com relação à estanqueidade, efetuando reparos caso houver necessidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br



- Trecho 04

Neste trecho, os serviços a serem realizados englobam o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a retirada total dos espigões e cumeeiras e sua substituição. As telhas que não se encaixam ou estão danificadas deverão ser substituídas, e as que estão desalinhadas sofrerão realinhamento.

As calhas aparentemente estão subdimensionadas, além de estarem obstruídas. Portanto, neste trecho se faz necessário a retirada e colocação de calhas novas (Corte 50), além da colocação de condutores novos até o solo, com 100 mm de diâmetro (PVC).





PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

- Trecho 05

Neste trecho, os serviços a serem realizados englobam o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a retirada total dos espigões e cumeeiras e sua substituição. Em pelo menos três pontos nota-se que a estrutura está “selada”, ou seja, sofreu um deslocamento, sendo necessário retirar as telhas nesses pontos e reforçar a estrutura (colocação de novas terças, caibros e ripas). Posteriormente recolocar as telhas que estão em bom estado e substituir as danificadas por novas.

Nos demais pontos, as telhas que não se encaixam ou estão danificadas deverão ser substituídas, e as que estão desalinhadas sofrerão realinhamento.

As calhas estão subdimensionadas, além de em alguns pontos estarem obstruídas e sem a queda adequada. Portanto, neste trecho se faz necessário a retirada e colocação de calhas novas (Corte 50) em todo o perímetro do telhado, além da retirada dos condutores metálicos antigos e a colocação de condutores novos até o solo, com 100 mm de diâmetro (PVC).





PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista – SP

CNPJ: 46.200.846/0001-76

www.lencoispaulista.sp.gov.br

OBS: 1) Os serviços apenas serão recebidos após a verificação de que não há mais goteiras e infiltrações. A obra deverá ser entregue limpa, sendo que qualquer tipo de descarte ou entulho gerado deve ser acondicionada em caçamba metálica e posteriormente destinada ao depósito de resíduos regulamentado pela CETESB, a cargo do responsável pela execução da tarefa.

2) Em todos os itens da obra, deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e os de Proteção Individual (EPI) que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários. Tomar as devidas providências e fornecer o treinamento necessário a todos os colaboradores com relação ao trabalho em altura, conforme NR 35 e outras correlatas.

Justificamos a ausência de projeto técnico completo para o objeto em questão, tendo em vista que tal serviço pode ser enquadrado como “TAREFA”, prevista na Lei Federal nº 8.666/93, no artigo 10, inciso II, alínea “d”, e no artigo 6º, inciso VIII, alínea “d”, que estabelece:

“d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais”.

Sendo assim, fica estabelecido acima as especificações do objeto a ser contratado, e as exigências mínimas que a empresa contratada deverá atender.

Lençóis Paulista, 15 de março de 2021.

João Antonio Camargo Matioli
Engenheiro Civil – CREA 5070320320