TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO: Os Termos de Referência e Especificações Técnicas, visam estabelecer as condições necessárias e fornecer informações para elaboração de propostas, visando a contratação de empresa para confecção de treliças para apoio de passarela de pedestres.

2. LOCAL: Ponte sobre o Córrego da Prata na Rua Guaianazes, Lençóis Paulista.

3. PRAZO: O prazo para execução, montagem e entrega das peças será de 20 (vinte e um) dias contatos da data de assinatura do contrato.

4- ESCOPO DO SERVIÇO

EXECUÇÃO DE TRELIÇAS METÁLICAS

Os serviços deverão ser executados de acordo com as descrições abaixo

4.1. Dados técnicos das peças:

02 treliças metálicas para passarela de pedestres com as seguintes dimensões:

11,50 metros (comprimento) x 400 mm (largura) x 550 mm (altura)

Especificação dos materiais empregados:

Viga “I” A/C 4 – laminada – 6 peças

Cantoneira A/C 2” ½” – laminada – 10 peças

Cantoneira A/C 1” ½ – laminada – 38 peças

Incluir montagem e pintura

4.2. A contratada deverá ser responsável pela entrega das peças, colocando e posicionando-as no local da obra sob orientação técnica de profissionais da Secretaria de Obras.

4.3. A empresa deverá apresentar ART (Anotação de responsabilidade técnica)

4.4. Seguir modelo de treliça existente como referência, conforme foto a seguir:

Lençóis Paulista, 15 de junho de 2022.

Danusa Dias Angélico
Engenheira Civil
CREA-SP 5063468402