



0		0 Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista		INSTALAÇÃO DE VIGAS - PONTE RUA GUAÍABAZES		
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 06-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Lençóis Paulista /SP	BDI 1 21.15%	BDI 2 15.69%	BDI 3 0.00%

Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	0									181.706,05
Meta	1.			REFORÇO - PONTE DA RUA GUAIAZES					-	181.706,05
Nível 2	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	41.194,34
Serviço	1.1.1.	CDHU	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	2,00	2.294,69	BDI 1	2.780,02	5.560,03
Serviço	1.1.2.	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	2,00	860,20	BDI 1	1.042,13	2.084,26
Serviço	1.1.3.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	123,76	BDI 1	149,94	29.987,05
Serviço	1.1.4.	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	2,00	696,95	BDI 1	844,35	1.688,71
Serviço	1.1.5.	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	2,00	773,54	BDI 1	937,14	1.874,29
Nível 2	1.2.			ANDAIME					-	11.095,51
Serviço	1.2.1.	DER	24.04.04	ANDAIME TUBULAR	m3	319,00	28,71	BDI 1	34,78	11.095,51
Nível 2	1.3.			BERÇO PARA APOIOS DAS VIGAS METÁLICAS					-	7.397,22
Serviço	1.3.1.	DER	24.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	m2	5,00	118,98	BDI 1	144,14	720,72
Serviço	1.3.2.	DER	24.06.02	BARRA DE AÇO CA-50	kg	213,00	13,79	BDI 1	16,71	3.558,50
Serviço	1.3.3.	CDHU	01.23.238	Furação para 16mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 12,5mm)	UN	24,00	22,07	BDI 1	26,74	641,71
Serviço	1.3.4.	DER	24.07.13	CONCRETO FCK 40 MPA	m3	3,00	681,33	BDI 1	825,43	2.476,29
Nível 2	1.4.			VIGAS METÁLICAS					-	122.018,98
Serviço	1.4.1.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL "I", COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	KG	1.817,00	18,21	BDI 1	22,06	40.085,59
Serviço	1.4.2.	DER	26.13.01	LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P	un	2,00	11.147,81	BDI 1	13.505,57	27.011,14
Serviço	1.4.3.	DER	72.27.03.03	ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C	hora	150,00	238,44	BDI 1	288,87	43.330,51
Serviço	1.4.4.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	79,75	26,09	BDI 1	31,61	2.520,74
Serviço	1.4.5.	SINAPI	100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	79,75	19,94	BDI 1	24,16	1.926,55
Serviço	1.4.6.	SINAPI	101453	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	5.897,19	BDI 1	7.144,45	7.144,45

Encargos sociais:

Observações:
O PRAZO DA OBRA SERÁ DE 40 DIAS E A OBRA TERÁ INÍCIO IMEDIATAMENTE, APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lençóis Paulista /SP
Local

quarta-feira, 3 de agosto de 2022

Responsável Técnico
Nome: Emanuel Fidelis Serutti
CREA/CAU: 5069648197