









TABELA DE ESQUADRIAS				
COD.	DESCRIÇÃO	LARG.	ALT.	PEIT. QT.
P1	PORTA DE COMPENSAÇÃO P/ BOXE	0,60	1,50	- 09
P2	PORTA DE COMPENSAÇÃO P/ BOXE	0,90	1,50	- 06
P3	PORTA DE MADEIRA COMUM	0,90	2,10	- 09
P4	PORTA METALICA COM BARRAMENTO	2,00	3,00	- 01
P5	PORTA METALICA COM BARRAMENTO	3,00	3,00	- 01
J1	JANELA MAX. AR VIDRO TEMPERADO	1,00	0,60	2,70 01
J2	JANELA MAX. AR VIDRO TEMPERADO	2,00	1,00	1,00 01
J3	JANELA MAX. AR VIDRO TEMPERADO	2,00	1,00	2,00 04
J4	JANELA MAX. AR VIDRO TEMPERADO	3,00	1,00	2,00 06
J5	TELA ARTISTICA	5,65	1,50	2,09 07
J6	TELA ARTISTICA	5,65	1,50	3,54 08
J7	TELA ARTISTICA	5,60	1,50	1,50 01
J8	TELA ARTISTICA	5,44	1,50	1,50 01
J9	TELA ARTISTICA	2,64	1,50	1,50 01
J10	TELA ARTISTICA	5,46	1,50	1,50 01
J11	TELA ARTISTICA	2,75	1,50	2,09 01



RUFOS		
CORTE 28	RUFO CAPA 	57,22 m
CORTE 50	RUFO INTERNO 	57,22 m



CORTE - CAIXA DE INSPESÃO ESQUEMÁTICO




TAMPA DE FECHAMENTO HERMETICO PARA ESGOTO ESQUEMÁTICO

CORTE - CAIXA DE GORDURA ESQUEMÁTICO


DIMENSÕES DAS CAIXAS


PARA A = 400 mm	C = 150 mm
PARA A = 600 mm	C = 250 mm
PARA A > 1000 mm	C = 300 mm

MEDIDAS EM mm



OBSERVAÇÕES:

 QUADRA PARA ESPORTIVA (A CONSTRUIR): 1.237,38 m²

 VESTIÁRIOS, SANITÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO (FUTURAS INSTALAÇÕES): 208,40 m²

[illegible]