



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
Recapeamento Asfáltico

Nº SICONV  
866085

Nº OPERAÇÃO  
105344655

PROPONENTE / TOMADOR  
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Recapeamento Asfáltico de Ruas do Bairro Jardim Monte Azul				
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40	Placa dimensões 2,00x3,20 ( 5X x 8X)
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.2.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	8.357,93	Verificar quadro de área da folha 01/03
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.029,52	Foi considerado a distância de 40 Km
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	250,74	Verificar quadro de área da folha 01/03
1.2.4.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	8.357,93	Verificar quadro de área da folha 01/03
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.3.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	595,63	Verificar tabelas de área da folha 02/03
1.4.	ENSAIOS		-	
1.4.1.	ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO	UN	1,00	unitário
1.4.2.	ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO	UN	1,00	unitário
1.4.3.	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	1,00	unitário

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	3.042,52	140.581,33
SERVIÇOS PRELIMINARES	6,40	
PAVIMENTAÇÃO		4.687,43
PAVIMENTAÇÃO		5.624,92
PAVIMENTAÇÃO		140,62
PAVIMENTAÇÃO		4.687,43
SINALIZAÇÃO VIÁRIA		199,28
ENSAIOS	1,00	
ENSAIOS	1,00	
ENSAIOS	1,00	

Lençóis Paulista /SP

Local

quarta-feira, 16 de maio de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: Emanuel Fidelis Serutti

CREA/CAU: 5069648197

ART/RRT: 28027230180568938



**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**  
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**  
Recapeamento Asfáltico

**Nº SICONV**  
866085

**Nº OPERAÇÃO**  
105344655

**PROPONENTE / TOMADOR**  
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

				Av. Dante Andreoli							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
Recapeamento Asfáltico de Ruas do Bairro Jardim Monte Azul				118.042,04							
1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.2.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	8.357,93	3.670,50							
1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.029,52	4.404,60							
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	250,74	110,12							
1.2.4.	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	8.357,93	3.670,50							
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-								
1.3.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	595,63	396,35							
1.4.	ENSAIOS		-								
1.4.1.	ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO	UN	1,00								
1.4.2.	ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO	UN	1,00								
1.4.3.	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	1,00								

Lençóis Paulista /SP

**Local**

quarta-feira, 16 de maio de 2018

**Data**

Responsável Técnico

**Nome: Emanuel Fidelis Serutti**

**CREA/CAU: 5069648197**

**ART/RRT: 28027230180568938**