



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 105344655	Nº SICONV 866085	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico de Ruas do Bairro Jardim Monte Azul	MUNICÍPIO / UF Lençóis Paulista / SP	BDI 1 20,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento Asfáltico de Ruas do Bairro Jardim Monte Azul									261.665,89	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	261.665,89	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.634,50	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40	341,04	BDI 1	411,64	2.634,50	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	238.908,02	
1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	8.357,93	1,49	BDI 1	1,80	15.044,27	RA
1.2.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	10.029,52	1,00	BDI 1	1,21	12.135,72	RA
1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	250,74	633,04	BDI 1	764,08	191.585,42	RA
1.2.4.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	8.357,93	2,00	BDI 1	2,41	20.142,61	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	19.715,35	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	595,63	27,42	BDI 1	33,10	19.715,35	RA
1.4.			ENSAIOS					-	408,02	
1.4.1.	SINAPI	74022/5	ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO	UN	1,00	124,54	BDI 1	150,32	150,32	RA
1.4.2.	SINAPI	74022/45	ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO	UN	1,00	142,34	BDI 1	171,80	171,80	RA
1.4.3.	SINAPI	74022/52	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	1,00	71,17	BDI 1	85,90	85,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lençóis Paulista /SP  
Local  
quarta-feira, 16 de maio de 2018  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Emanuel Fidelis Serutti  
CREA/CAU: 5069648197  
ART/RRT: 28027230180568938