


PLANTA (PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS)

ESCALA: 1:500



PLANTA (DRENAGEM)

ESCALA: 1:500

REDE DE GALERIA EXISTENTE

TUBO DE CONCRETO DN=600mm

TUBO DE CONCRETO DN=800mm

POÇO DE VISITA

CAIXA DE PASSAGEM C/ DISSIPADOR DE ENERGIA

BOCA DE LOBO DUPLA

BOCA DE LOBO EXISTENTE

COTA DO TERRENO

COTA DO FUNDO

PROF. DA CAIXA

NOTAS


- OS RAMAIS DAS BOCAS DE LOBO TERÃO DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%.
- TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER ASSENTADAS SOBRE LASTRO DE BRITA DE 0,10m DE ESPESURA.

PAV., GUIAS E SARJETAS

	DESCRIÇÃO	COMPR. (m)	ÁREA (m²)
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	78,13	686,87
	GUIAS E SARJETAS A DEMOLIR	32,00	—
	GUIAS E SARJETAS A CONSTRUIR	169,97	—

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

CÓD.	RAMAL		REDE		BOCA DE LOBO DUPLA	POÇO DE VISITA	CAIXA C/ DISSIPADOR
	COMPR. (m)	INCL. (%)	COMPR. (m)	INCL. (%)			
R1	4,14	1,00	T1	14,72	4,03	2	
R2	4,14	1,00	T2	32,00	5,30	1	1
			T3	35,00	7,74		2
TOTAL	8,28			81,72		3	1 2




SEÇÃO TRANSVERSAL TÍPICA

ESCALA: 1:2

PERFIL LONGITUDINAL DA RUA

ESCALA VERTICAL: 1:100
ESCALA HORIZONTAL: 1:1.000



ESTACAS	0	0+14,49	1	2	3	3+14,49	4	4+7,40
COTAS (m)	589	588,83	588,00	587,59	585,96	585,50	583,91	582,41
GREIDE	589	588,83	588,00	587,59	585,96	585,50	583,91	582,41

REVISÕES (DISCRIMINAÇÃO)

Nº DATA DESENHISTA PROJETISTA VERIFICADOR RESP. TÉCNICO

GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA DE LENÇÓIS PAULISTA
TRABALHO SERVIÇO PARA O BEM DO POVO

PROJETO
CEZAR AP. SAMPAIO
DESENHO
FÁBIO T. LUIZ
ESCALA
INDICADA

DATA
13/SET/2018
PROJ. Nº
—
REV. Nº
00

ASSUNTO
INFRAESTRUTURA DO PROLONGAMENTO DA RUA CARMINO PIETRARÓIA
LOGRADOURO
RUA CARMINO PIETRARÓIA
BAIRRO
PRÓXIMO AO PQ. RES. RONDON

ASSINATURAS

ENGº CIVIL CEZAR AP. SAMPAIO
CREA 060.078.123-9

ANDERSON PRADO DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

LOTE QUADRA NÚMERO ZONA

MUNICÍPIO/ESTADO
LENÇÓIS PAULISTA - SP

FOLHA

ÚNICA