



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 43104/2018	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento Asfáltico			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 03-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento asfáltico de ruas do bairro Santa Cecília no município de	MUNICÍPIO / UF Lençóis Paulista / SP	BDI 1 22,04%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapamento asfáltico de ruas do bairro Santa Cecília no município de Lençóis Paulista									253.776,17	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	253.776,17	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.663,74	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40	341,04	BDI 1	416,21	2.663,74	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	239.328,15	
1.2.1.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	8.281,11	1,49	BDI 1	1,82	15.071,62	RA
1.2.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.937,33	1,00	BDI 1	1,22	12.123,54	RA
1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	248,43	633,04	BDI 1	772,56	191.927,08	RA
1.2.4.	SINAPI	73806/1	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	8.281,11	2,00	BDI 1	2,44	20.205,91	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	11.371,72	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	339,86	27,42	BDI 1	33,46	11.371,72	RA
1.4.			ENSAIOS					-	412,56	
1.4.1.	SINAPI	74022/5	ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO	UN	1,00	124,54	BDI 1	151,99	151,99	RA
1.4.2.	SINAPI	74022/45	ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO	UN	1,00	142,34	BDI 1	173,71	173,71	RA
1.4.3.	SINAPI	74022/52	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO	UN	1,00	71,17	BDI 1	86,86	86,86	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lençóis Paulista /SP

Local

quarta-feira, 30 de maio de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: Emanuel Fidelis Serutti

CREA/CAU: 5069648197

ART/RRT: 28027230180650978