




PLANTA BAIXA
ESCALA 1:100




CORTE A-A
ESCALA 1:100



CORTE B-B
ESCALA 1:100



FACHADA
ESCALA 1:100




PERFIL DA CALÇADA
ESCALA S/E


LEGENDA DE PINTURA REVESTIMENTO PAREDE		
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	TOTAL
	PINTURA ACRILICA FOSCA, REF. F-164 SUNVIL OU EQUIVALENTE	955,00 m²
	REVESTIMENTO CERÂMICO 20x20cm PEI III, COR BRANCA, ACETINADA, REJUNTE BRANCO	72,68 m²
	PINTURA ACRILICA FOSCA, SUNVIL OU EQUIVALENTE (cor à ser definida pelo Adm Municipal)	462,20 m²

NOTAS:
- COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA.
- AS PAREDES DE GESSO ACARTONADO DEVERÃO RECEBER RODAPÉ CONFORME PADRÃO DO PISO ASSENTADO.
- NO ENCONTRO ENTRE GESSO ACARTONADO E FORRO MINERAL DEVERÁ SER INSTALADA CANTONEIRA DE ALUMÍNIO (COR BRANCA) PARA ACABAMENTO DA PAREDE.
- PARA AS PAREDES DE GESSO ACARTONADO, NAS ARESTAS, DEVERÁ SER INSTALADA CANTONEIRA METÁLICA INTERNA.

LEGENDA PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉ		
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	TOTAL
	PISO CERÂMICO 45x45cm REF. ELIANE, LINHA CARGO PLUS GRAY LD - PEI 5, OU EQUIVALENTE	57,56 m²
	SOLEIRA EM BRANITO LISO CINZA CORUMBÁ LARG=10cm/15cm - ESP.=2cm	7,45 m
	RODAPÉ CERÂMICO 07x45cm REF. ELIANE, LINHA CARGO PLUS GRAY LD - PEI 5, OU EQUIVALENTE	59,06m
	PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	85,34 m²
	GRAMA	5,40 m²
	OBEDECER O ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DA PAGINAÇÃO DE PISO EXISTENTE	



COBERTURA
ESCALA 1:200



IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:200

NOTAS:
- AS PAREDES DE GESSO ACARTONADO DEVERÃO RECEBER RODAPÉ CONFORME PADRÃO DO PISO ASSENTADO.
- EM AMBIENTES COM PISO PORCELANATO, EXECUTAR JUNTA DE 2mm.
- PISO CERÂMICO JUNTA DE 5mm.
- PREVER JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO A CADA 8 METROS CONFORME NBR 13753 - LARGURA DA JUNTA CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE.
- NO PERÍMETRO DA ÁREA REVESTIDA E NO ENCONTRO COM COLUNAS, E SAÍDAS COM OUTROS TIPOS DE REVESTIMENTOS, PROJETAR E CONSTRUIR JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO, CONFORME 5.1.2 DA NBR 13753/96.

LEGENDA REVESTIMENTO E PINTURA FORRO		
SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO	TOTAL
	FORRO DE GESSO COM PINTURA ACRILICA COR BRANCO NEVE PD=2,96 m	77,84 m²
	PINTURA ACRILICA COR BRANCO NEVE PD=2,96 m	292,25 m²

LEGENDA:

		ASPEN ENGENHARIA LTDA	
R. Elvira Bruggin, 150 FONE/FAX : (43) 3339-8466 Londrina-PR e-mail: aspen@sercomtel.com.br		CNPJ: 01.780.094/0001-21 CREA: 14.317	
OBRA: AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ NEGE		PRANCHA: CIV 01/01	
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA		DATA: JUL/2019	
ENDEREÇO: RUA BAHIA, 294, JARDIM CRUZEIRO		ESCALA: INDICADA	
LOCAL: LENÇÓIS PAULISTA, SP		DESENHO: FÁBIO	
CONTEÚDO: PROJETO CIVIL INDICAÇÃO DE ACABAMENTOS / DEMOLIÇÃO / CONSTRUÇÃO		RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ HIROAKI SATO SP - 83.833/0	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA			