

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

REFERÊNCIA : BOLETIM CPOS 176 - VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/07/19

BDI: 20,70%

ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UN	UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1.0	20800	SINALIZAÇÃO DE OBRA				2.185,47
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra (Obra do Governo do Estado)	4,50	m²	402,37	2.185,47
2.0	540000	PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL				259.074,40
2.1	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	6.863,85	m²	0,63	5.219,34
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante. Incluso preparo da superfície.	6.863,85	m²	5,30	43.908,73
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ – espessura acabada 3 cm .	205,92	m³	844,7	209.946,33
		TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS				261.259,87

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, aos 12/07/2019

Emanuel Fidelis Serutti
CREA 5069648197
ART 28027230190865615