



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 - Fone: (14) 3269-7000 - Fax: (14) 3269-7078

CEP 18682-900 - Lençóis Paulista - SP

www.lencoispaulista.sp.gov.br

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

(Composição de Custo)

Obra:- Guias e Sarjetas.

Local:- Trechos das Ruas do Sítio para Recreio São Judas Tadeu, Lençóis Paulista - S. P.

Proprietário :- Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.

Tabela Sinape :- Data de Referência 10 / 08 / 2019.

BDI = 22,04%						
ITEM COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO/UN.	CUSTO DO ITEM	CUSTO DO ITEM COM BDI
01	<b>LOCAÇÃO</b>					
99.058	Locação de ponto para referência topográfica, para execução das Guias de 5,00m em 5,00m, para o direcionamento e nivelamento da Guia.	un	817,00	14,14	11.552,38	14.098,52
02	<b>PREPARO DO SOLO, BASE DA SARJETA</b>					
72.961	Regularização e compactação do sub-leito, até 20 cm de espessura, com a largura da faixa de 1,00m.	m2	4.086,45	1,39	5.680,17	6.932,08
03	<b>GUIAS E SARJETAS</b>					
3.1	Confecção de Guias ( Meio Fio ) e Sarjetas conjugadas de concreto, moldada in loco, em trecho reto com Extrusadas - 45 cm de base ( 15 cm de Guia + 30 cm de Sarjeta ) x 22,00 cm de altura, consumo de 0,055m³/ml.	ml	4.086,45	36,22	148.011,22	180.632,89
<b>TOTAL</b>						<b>201.663,49</b>

Lençóis Paulista, 16 de Outubro de 2.019

Eng. Civil - Cezar Aparecido Sampaio

CREA Nº 060078123-9